

**LEVERANSBESKRIVNING**

**TAK**

Råspont 17, fribärande pulpet takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 195.  
Taklutning ca 7°.

**YTTERVÄGG**

16st väggmoduler och 2st gavelspetsar med liggande svansjöpanel 17 x 120.  
Regelstomme 34 x 70, vindpapp, knutbräda 16 x 95.

**MODULVAL**

Moduler med fönster eller dörr se hemsida [www.jabo.se](http://www.jabo.se) eller aktuell katalog.

**GOLV**

Bärlina 100, bjälklag 34 x 120, underlagsgolvträ 21 mm.

**PLÅT**

Material för plåtbeslagning ingår ej.

**ÖVRIGT**

Beslag, spik och skruv ingår.  
Ventilgaller

## **JABO FLEX FUNKIS 18,4**

### **LEVERANSBESKRIVNING**

#### **RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR**

Ritningar, materialbeskrivning och byggbeskrivning.

#### **DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR**

JABO FLEX FUNKIS 18,4 är dimensionerad för följande laster enligt BKR.

Tak: Snözon 3,5 + egenvikt ca 0,6 kN/m<sup>2</sup>.

Vid placering av JABO FLEX FUNKIS 18,4 inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

Mineralullsisolering för tak, vägg och golv ingår ej i standardleveransen utan kan fås som tillval.